검토 결과 예시 (실제 사례, 위치 비공개)

ECO K KOREA

태양광 부지 검토 결과

전남 ○○시 ○○면 ○○리 · 4필지 7,586㎡ (2,295평) · 나대지(전·답)

조건부

확인할 것 1가지

개발행위·이격거리 기준은 모두 통과 (계획관리지역)

한전 계통 여유가 0 kW — 송전계통 보강('31.12 예정) 전 연계 제한

출력제어장치 조건으로 접속되는지 **한전 지사 상담**이 남음

적합 11 · 확인 1 · 불가 0 (공개자료 1차 검토)

개발행위·이격거리

용도지역	**계획관리**	적합
조례 주택 이격 500m	**충족**	적합
평균 경사도	**6.3°**	적합
소규모 환경영향평가	**비율 0.76 · 대상 아님**	
규제 구역 22종 겹침	**없음**	적합
도로	**지적도상 접함**	적합

한전 계통 여유

○○ 변전소	**0 kW**	필요 508 kW
#1 주변압기	**0 kW**	필요 508 kW
○○ 배전선로	**0 kW**	필요 508 kW
연계 변전소까지	**직선 6.1 km**	

한전ON 안내: 송전계통 보강('31.12 예정) 후 연계
→ 출력제어장치 조건부 접속 여부를 한전과 상담

예상 설치용량 · 배치 조감도

508 kW

645W 모듈 788장
지형 위에 실제 배치
(계단식 정지)
연 발전 약 649 MWh



실제 보고서에는 **필지별 토지이용계획 화면, 한전ON 조회 화면, 정지·배치 도면, 인허가 절차·구비서류, 개략 비용**까지 30쪽 넘게 들어갑니다.